fabioscalzo
ARCHITETTO
Via Ormea n°71 10126 | Torino
SCLFBA86C19A479I | p.iva 10867080011
pec: f.scalzo@architettitorinopec.it| iscr.OAT 8943
sclarchitetto@gmail.com | 3489335235

COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE A SCOMPUTO

PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO DI LIBERA INIZIATIVA *(Ai sensi dell'art. 6-a delle N.T.A. e dell'art.30 della legge n. 457 del 1978)*

Intervento:

Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale e area pertinenziale

Indirizzo:

Via Peano 7-9, Barge (CN)

Intestatari:

Depetris Mauro
C.F. DPTMRA72L24A660I
Via Soleabò 3, Barge (CN)

Salvai Patrizia Margherita
C.F. SLVPRZ75P55H727L
Via Molino Colombini 30, Pinerolo (TO)

Boero Silvana
C.F. BROSVN59T59H852L
Via Civallero 19, Envie (CN)

Tecnico incaricato:

ARCH. SCALZO FABIO
Via Ormea n°71 10126, Torino
C.F. SCLFBA86C19A479I
P.IVA 10867080011
pec: f.scalzo@architettitorinopec.it

COMPUTO METRICO OPERE A SCOMPUTO PIANO DI RECUPERO Prot. 14543/2022 del 26/09/2022

DEPETRIS MAURO / SALVAI PATRIZIA / BOERO SILVANA
Via Peano n°7/9 BARGE (CN)
FG 61 Part 284 Sub 6-7-8
FG 61 Part 283 Sub 3-10
FG 61 Part 285 Sub 1-3-4

N		DESCRIZIONE	Misurazioni				Qtà	Importi		Descr.
			Parti Uguali	a	b	c		unitario	Totale	
1	**SR5016**	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 × 110 × 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile per ogni mese	1,00	1,00			1,00	€ 132,26	€ 132,26	*Wc Chimico*
		tot.								
2	**SR5017**	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori - ml	30,00				30,00	€ 1,20	€ 36,00	*Recinzioni*
3	**SR5027**	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm	2,00	2,00			4,00	€ 0,35	€ 1,40	*Cartellonistica*
4	**SR5028**	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm	2,00	2,00			4,00	€ 0,47	€ 1,88	*Cartellonistica*
5	**SR5028**	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente con pittogrammi e scritte; costo di utilizzo mensile: 350 x 500 mm	2,00	2,00			4,00	€ 0,98	€ 3,92	*Cartellonistica*
6	**SR5040**	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio cad	6,00				6,00	€ 7,03	€ 42,18	*Posa Cartellonistica*
7	**SR5091**	Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-233BC								*Estintore*

		cad	1,00	2,00			2,00	€	2,04	€	4,08	
8	**A25021**	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc. Su superfici in conglomerato bituminoso:										*Taglio pavimentazione*
		Profondità di taglio 100 ÷ 130 mm	45,00	2,00			90,00					
		...										
		ml					90,00	€	10,43	€	938,70	
9	**A25013**	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: Per profondità fino a 1,5 m:										*Scavo*
		In materiale di riporto	45,00	2,00	1,00		90,00					
		...										
		mc					90,00	€	11,64	€	1.047,60	
10	**D25003**	Smontaggio di ogni tipo di condotte con la sola eccezione di quelle in acciaio saldato, compresi e compensati: la sfilatura delle tubazioni e dei pezzi speciali, l'estrazione del cavo, la pulitura, il trasporto e l'accatastamento dei materiali recuperati, nei luoghi indicati di deposito:										*Rimozione tubazioni*
		⌀ 300 mm	45,00	2,00	2,00		180,00					
		ml					180,00	€	1,26	€	226,80	
11	**D15018**	Rimozione di caditoie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio										*Rimozione caditoie*
			4,00	20,00			80,00					
		kg					80,00	€	2,53	€	202,40	
12	**D15019**	Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio										*Rimozione tombini*
			2,00	40			80,00					
		...										
		kg					80,00	€	1,90	€	152,00	
13	**A25131**	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica										*Trasporto*
			9,00				9,00					
		...										
		mc					9,00	€	71,08	€	639,72	
14	**A25136**	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto:										*Oneri discarica*

14		Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) ... mc	9,00				9,00 9,00	€	18,00	€	162,00	*Oneri discarica*
15	**A25009**	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1329-1, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: ⌀ di 200 mm, spessore 4,9 mm ml	45,00	2,00			90,00 90,00	€	28,94	€	2.604,60	*Tubazioni fognatura*
16	**D25025**	Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: Carrabili: 60 × 60 × 85 cm, spessore 12 cm cad	3,00				3,00 3,00	€	230,80	€	692,40	*Pozzetti*
17	**D25032**	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere o magistero kg	3,00	50,00			150,00 150,00	€	4,69	€	703,50	*Griglie*
18	**D25026**	Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: Pedonali, non diaframmati: 30 × 30 × 30 cm, peso 42 kg cad	6,00				6,00 6,00	€	110,14	€	660,84	*Pozzetti*
19	**D25032**	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le opere murarie ed ogni altro onere o magistero kg	6,00	25,00			150,00 150,00	€	4,69	€	703,50	*Chiusini*
20	**23196**	Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente, con manicotto ad una estremità, in barre da 6 m, conforme norme CEI EN 50086, diam esterno: 125 mm, resistenza allo schiacciamento > 450 N m	45,00	3,00			135,00 135,00	€	4,77	€	643,95	*Fornitura corrugati*
21	**M01004**	MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile comune: Prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% h	2,00	2,00			4,00 4,00	€	32,18	€	128,72	*Posa corrugati*
22	**D25023**	Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua mc	90,00				90,00 90,00	€	32,19	€	2.897,10	*Rinterro*

23	**D15068**	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale:										*Strato base asfalto*
	a	Spessore compresso fino a 10 cm	45,00	2,00	1,00		90,00					
		...										
		mq					90,00	€	20,68	€	1.861,20	
24	**D15067**	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante, in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/m2 di emulsione bituminosa:										*Primer*
		Con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	90,00				90,00					
		mq					90,00	€	1,43	€	128,70	
25	**D15078**	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: Miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:										*Strato di usura*
		Spessore compresso fino a 3 cm	90,00				90,00					
		...										
		mq					90,00	€	8,88	€	799,20	
26	**D15080**	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti										*Sovrapprezzo strato di usura*
	a		799,20				799,20					
		...										
		%					799,20		30,00%	€	239,76	
TOTALE OPERE A SCOMPUTO										**15.654,41 €**		

Prezziario DEI 2° SEMESTRE 2022